



NADPROŻE STALOWE N2

SKALA 1:10




A-A



Kolejność prac przy wykonywaniu nadproża stalowego.

1. wykuć otwory i wykonać w nich podlewki cementowe 1:1 gr. 50mm.
2. wykuć bruzdy w których zostaną osadzone belki stalowe
3. w miejscu śrub zespajających wywiercić otwory i osadzić tuleje ochronne
4. wstawić belki nadprożowe blisko krawędzi muru i zaklinować
5. zamontować śruby w tulejach i zespolić nadproże
6. wypełnić zaprawą cementową przestrzeń nad belką stalową a murem
7. po związaniu zaprawy cementowej wykuć otwór
8. zamontować siatkę "Rabitz"
9. wyszpaldować wnętrza belek stalowych cegłą pełną na zaprawie cementowej
10. otynkować nadproże

 PRACOWNIA PROJEKTOWA MARIA LANDOWSKA		
TEMAT:	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Ocypel dz.nr 273, obr. Ocypel, gm. Lubichowo	K-1
Treść rysunku:	Nadproże stalowe N-2	1:10
Projektował:	mgr inż. arch. Maria Landowska 6142/GD/94	
Sprawdzający:	mgr inż. Maciej Majkowski POM/0359/POOK/09	
Opracował:	inż. Błażej Flisikowski	
WRZESIEŃ 2016 R.		PB