

**Przedmiar robót**

<b>Lp.</b>	<b>Podstawa</b>	<b>Opis</b>	<b>jm</b>	<b>Nakłady</b>
<b>1.</b>	<b>Część nr 3. Remont drogi gminnej – Zelgoszcz (w kierunku m. Wysoka)</b>			
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - odtworzenie osi drogi obmiar= 0,250 km	km	0,250
2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników obmiar= 250,00*3,75= 937,50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	937,50
3	KNNR 1 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,15 m <sup>3</sup> w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowylad. obmiar= 250,00*3,75*0,20= 187,50 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	187,50
4	KNR 2-31 0105-04 + KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 15cm grubość warstwy po zagęszczeniu obmiar= 250,00*1,00*2,00= 500,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	500,00
5	KNR 2-25 0407-03 analogia	Nawierzchnia z płyt wielootworowych podwójnie zbrojonych (płyty o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> ) – budowa obmiar= 250,00*1,00*2,00= 500,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	500,00
6	KNR 2-31 1402-02	Obsypanie płyt gruntem wraz z zagęszczeniem wokół płyt – grunt z korytowania pod nawierzchnie płyt obmiar= 250*0,5*2= 250,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	250,00
7	KNR 2-31 1402-02	Obsypanie pomiędzy płytami kruszywem wraz z zagęszczeniem wokół płyt obmiar= 250,00*0,75= 187,50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	187,50