

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady
1.	Część nr 1. Remont drogi gminnej - Lubichowo ul. Wrzosowa			
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - odtworzenie osi drogi obmiar= 0,115 km	km	0,115
2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników obmiar= 115,00*3,75= 431,25 m ²	m ²	431,25
3	KNNR 1 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0,15 m ³ w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowyląd. obmiar= 115,00*3,75*0,20= 86,25 m ³	m ³	86,25
4	KNR 2-31 0105-04 + KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 15cm grubość warstwy po zagęszczeniu obmiar= 115,00*1,00*2,00= 230,00 m ²	m ²	230,00
5	KNR 2-25 0407-03 analogia	Nawierzchnia z płyt wielootworowych podwójnie zbrojonych (płyty o powierzchni do 1 m ²) – budowa obmiar= 115,00*1,00*2,00= 230,00 m ²	m ²	230,00
6	KNR 2-31 1402-02	Obsypanie płyt gruntem wraz z zagęszczeniem wokół płyt – grunt z korytowania pod nawierzchnie płyt obmiar= 115,00*0,5*2= 115,00 m ²	m ²	115,00
7	KNR 2-31 1402-02	Obsypanie pomiędzy płytami kruszywem wraz z zagęszczeniem wokół płyt obmiar= 115,00*0,75= 86,25 m ²	m ²	86,25