

**Przedmiar robót**

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady
<b>1</b>	<b>Część nr 6. Remont drogi gminnej – Osowo Leśne</b>			
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - odtworzenie osi drogi obmiar= 0,070 km	km	0,070
2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników obmiar= 70,00*4,00= 280,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	280,00
3	KNNR 1 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0,15 m <sup>3</sup> w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowylad. obmiar= 70,00*4,00*0,20= 56,00 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	56,00
4	KNR 2-31 0105-04 + KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 15cm grubość warstwy po zagęszczeniu obmiar= 70,00*3,00= 210,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	210,00
5	KNR 2-25 0407-03 analogia	Nawierzchnia z płyt wielootworowych podwójnie zbrojonych (płyty o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> ) – budowa obmiar= 70,00*3,00= 210,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	210,00
6	KNR 2-31 1402-02	Obsypanie płyt gruntem wraz z zagęszczeniem wokół płyt – grunt z korytowania pod nawierzchnie płyt obmiar= 70,00*0,5*2= 70,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	70,00