

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym- wytyczenie przez uprawnionego geodetę			
		0,061	km	0,061	
				RAZEM	0,061
2		ROBOTY ZIEMNE			
2	KNR 2-01	Wykop mechaniczny zdjęcie części gleby i humusu z istniejących pobo-	m ³		
d.2	0205-01	czy koparka o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samo-			
	0214-01	chodami samowyladowczymi na odległość 2 km -	m ³	73,200	
		61*4*0,3		RAZEM	73,200
3		PODBUDOWA			
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-	m ²		
d.3	0103-04	cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	244,000	
		61*4		RAZEM	244,000
4	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wy-	m ²		
d.3	0104-07	wkonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu			
		10 cm	m ²	244,000	
		61*4		RAZEM	244,000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości	m ²		
d.3	0114-05	po zagęszczeniu docelowo 10 cm . Przelicznik materiału tłucznia kamien-			
		nego 30% - materiał z odzysku, 70 % nowy	m ²	183,000	
		Krotność = 0,7		RAZEM	183,000
		3*61			
6	KNR 2-31	Wykonanie podbudowy z pospółki na poboczu jezdni obustronnie gr. 10	m ²		
d.3	0106-03	cm			
	0106-04	61*0,5*2	m ²	61,000	
				RAZEM	61,000
4		NAWIERZCHNIE			
7	KNR 2-25	Ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych wielootworowych typ JUMB z za-	m ²		
d.4	0407-03	muleniem otworów piaskiem.			
		Płyty grubości 12,5 cm	m ²	183,000	
		61*3		RAZEM	183,000
8	KNR 2-31	Wykonanie poboczy umocnionych kruszywem łamanym 0/31 mm gr. 12	m ²		
d.4	0204-05	cm			
	0204-06	61*0,5*2	m ²	61,000	
				RAZEM	61,000