

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady
1.	Część nr 1. Remont drogi gminnej - Lubichowo ul. Jana Pawła II			
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - odtworzenie osi drogi obmiar= 0,090 + 0,030 + 0,021 = km	km	0,141
2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników obmiar= 90,00*5,00 + 30,00*0,75 + 21,00*3,00= 535,00 m ²	m ²	535,00
3	KNNR 1 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,15 m ³ w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowylad. obmiar= (90,00*5,00 + 30,00*0,75 + 21,00*3,00) *0,20= m ³	m ³	107,00
4	KNR 2-31 0105-04 + KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 15cm grubość warstwy po zagęszczeniu obmiar= 30,00*0,75+21,00*3,00+90,00*4,00=445,50 m ²	m ²	445,50
5	KNR 2-25 0407-03 analogia	Nawierzchnię z płyt wielootworowych podwójnie zbrojonych (płyty o powierzchni do 1 m ²) - budowa obmiar= 30,00*0,75+21,00*3,00+90,00*4,00=445,50 m ²	m ²	445,50
6	KNR 2-31 1402-02	Obsypanie płyt gruntem wraz z zagęszczeniem wokół płyt – grunt z korytowania pod nawierzchnie płyt obmiar= 90,00*0,5*2= m ²	m ²	90,00