Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady
1	**Część nr 3. Remont drogi gminnej - Lubichowo ul. Polna**			
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - odtworzenie osi drogi obmiar= 0,075 km	km	0,075
2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników obmiar= 75,00*3,75= 281,25 m²	m²	281,25
3	KNNR 1 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m³ w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowyład. obmiar= 75,00*3,75*0,20= 56,25 m³	m³	56,25
4	KNR 2-31 0105-04 + KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 15cm grubość warstwy po zagęszczeniu obmiar= 75,00*1,00*2,00= 150,00 m²	m²	150,00
5	KNR 2-25 0407-03 analogia	Nawierzchnia z płyt wielootworowych podwójnie zbrojonych (płyty o powierzchni do 1 m²) – budowa obmiar= 75,00*1,00*2,00= 150,00 m²	m²	150,00
6	KNR 2-31 1402-02	Obsypanie płyt gruntem wraz z zagęszczeniem wokół płyt – grunt z korytowania pod nawierzchnie płyt obmiar= 75,00*0,5*2= 75,00 m²	m²	75,00
7	KNR 2-31 1402-02	Obsypanie pomiędzy płytami kruszywem wraz z zagęszczeniem wokół płyt obmiar= 75,00*0,75= 56,25 m²	m²	56,25