

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady
1	Część nr 4. Remont drogi gminnej - Lubichowo ul. Wdecka			
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - odtworzenie osi drogi obmiar= 0,100 km	km	0,100
2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników obmiar= 100,00*5,00= 500,00 m ²	m ²	500,00
3	KNNR 1 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,15 m ³ w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowylad. obmiar= 100,00*5,00*0,20= 56,25 m ³	m ³	100,00
4	KNR 2-31 0105-04 + KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 15cm grubość warstwy po zagęszczeniu obmiar= 100,00*4,00= 400,00 m ²	m ²	400,00
5	KNR 2-25 0407-03 analogia	Nawierzchnia z płyt wielootworowych podwójnie zbrojonych (płyty o powierzchni do 1 m ²) – budowa obmiar= 100,00*4,00= 4000,00 m ²	m ²	400,00
6	KNR 2-31 1402-02	Obsypanie płyt gruntem wraz z zagęszczeniem wokół płyt – grunt z korytowania pod nawierzchnie płyt obmiar= 100,00*0,5*2= 100,00 m ²	m ²	100,00