

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady
1	Część nr 7. Remont drogi gminnej - Mościska			
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - odtworzenie osi drogi obmiar= 0,130 km	km	0,130
2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników obmiar= 130,00*3,25= 422,50 m ²	m ²	422,50
3	KNNR 1 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,15 m ³ w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowyląd. obmiar= 130,00*3,25*0,20= 84,50 m ³	m ³	84,50
4	KNR 2-31 0105-04 + KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 15cm grubość warstwy po zagęszczeniu obmiar= 130,00*0,75*2,00= 195,00 m ²	m ²	195,00
5	KNR 2-25 0407-03 analogia	Nawierzchnia z płyt wielootworowych podwójnie zbrojonych (płyty o powierzchni do 1 m ²) – budowa obmiar= 130,00*0,75*2,00= 195,00 m ²	m ²	195,00
6	KNR 2-31 1402-02	Obsypanie płyt gruntem wraz z zagęszczeniem wokół płyt – grunt z korytowania pod nawierzchnie płyt obmiar= 130,00*0,5*2= 130,00 m ²	m ²	130,00
7	KNR 2-31 1402-02	Obsypanie pomiędzy płytami kruszywem wraz z zagęszczeniem wokół płyt obmiar= 130,00*0,75= 97,50 m ²	m ²	97,50