Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady
1.	**Część nr 12. Remont drogi gminnej - Zelgoszcz Wybudowanie (w kierunku hydroforni)**			
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - odtworzenie osi drogi obmiar= 0,150 km	km	0,150
2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników obmiar= 150,00*3,75= 562,50 m²	m²	562,50
3	KNNR 1 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m³ w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowyład. obmiar= 150,00*3,75*0,20= 112,50 m³	m³	112,50
4	KNR 2-31 0105-04 + KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 15cm grubość warstwy po zagęszczeniu obmiar= 150,00*1,00*2,00= 300,00 m²	m²	300,00
5	KNR 2-25 0407-03 analogia	Nawierzchnia z płyt wielootworowych podwójnie zbrojonych (płyty o powierzchni do 1 m²) – budowa obmiar= 150,00*1,00*2,00= 300,00 m²	m²	300,00
6	KNR 2-31 1402-02	Obsypanie płyt gruntem wraz z zagęszczeniem wokół płyt – grunt z korytowania pod nawierzchnie płyt obmiar= 150,00*0,5*2= 150,00 m²	m²	150,00
7	KNR 2-31 1402-02	Obsypanie pomiędzy płytami kruszywem wraz z zagęszczeniem wokół płyt obmiar= 150,00*0,75= 112,50 m²	m²	112,50