

**Przedmiar robót**

| <b>Lp.</b> | <b>Podstawa</b>                                   | <b>Opis</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>jm</b>      | <b>Nakłady</b> |
|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1</b>   | <b>Część nr 18. Remont drogi gminnej - Mermet</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |
| 1          | KNNR 1<br>0111-01                                 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - odtworzenie osi drogi<br>obmiar= 0,055 km                                                                                                                                          | km             | 0,055          |
| 2          | KNNR 6<br>0101-02                                 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników<br>obmiar= 55,00*3,25= 178,75 m <sup>2</sup>                                                                                      | m <sup>2</sup> | 178,75         |
| 3          | KNNR 1<br>0205-01                                 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,15 m <sup>3</sup> w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowylad.<br>obmiar= 55,00*3,25*0,20= 35,75 m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 35,75          |
| 4          | KNR 2-31<br>0105-04 +<br>KNR 2-31<br>0105-03      | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 15cm grubość warstwy po zagęszczeniu<br>obmiar= 54,00*0,75*2,00= 81,00 m <sup>2</sup>                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 81,00          |
| 5          | KNR 2-25<br>0407-03<br>analogia                   | Nawierzchnia z płyt wielootworowych podwójnie zbrojonych (płyty o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> ) – budowa<br>obmiar= 55,00*0,75*2,00= 82,50 m <sup>2</sup>                                                                          | m <sup>2</sup> | 82,50          |
| 6          | KNR 2-31<br>1402-02                               | Obsypanie płyt gruntem wraz z zagęszczeniem wokół płyt – grunt z korytowania pod nawierzchnie płyt<br>obmiar= 55,00*0,5*2= 55,00 m <sup>2</sup>                                                                                        | m <sup>2</sup> | 55,00          |
| 7          | KNR 2-31<br>1402-02                               | Obsypanie pomiędzy płytami kruszywem wraz z zagęszczeniem wokół płyt<br>obmiar= 55,00*0,75= 41,25 m <sup>2</sup>                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 41,25          |