

## Przedmiar robót

| Lp.      | Podstawa                                         | Opis                                                                                                                                                                                                                                   | jm             | Nakłady |
|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| <b>1</b> | <b>Część nr 1. Remont drogi gminnej - Mermet</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |
| 1        | KNNR 1<br>0111-01                                | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - odtworzenie osi drogi<br>obmiar= 0,070 km                                                                                                                                          | km             | 0,070   |
| 2        | KNNR 6<br>0101-02                                | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników<br>obmiar= 70,00*3,25= 227,50 m <sup>2</sup>                                                                                      | m <sup>2</sup> | 227,50  |
| 3        | KNNR 1<br>0205-01                                | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,15 m <sup>3</sup> w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowyląd.<br>obmiar= 70,00*3,25*0,20= 45,50 m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 45,50   |
| 4        | KNR 2-31<br>0105-04 +<br>KNR 2-31<br>0105-03     | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 15cm grubość warstwy po zagęszczeniu<br>obmiar= 70,00*0,75*2,00= 105,00 m <sup>2</sup>                                                                                                | m <sup>2</sup> | 105,00  |
| 5        | KNR 2-25<br>0407-03<br>analogia                  | Nawierzchnia z płyt wielootworowych podwójnie zbrojonych (płyty o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> ) – budowa<br>obmiar= 70,00*0,75*2,00= 105,00 m <sup>2</sup>                                                                         | m <sup>2</sup> | 105,00  |
| 6        | KNR 2-31<br>1402-02                              | Obsypanie płyt gruntem wraz z zagęszczeniem wokół płyt – grunt z korytowania pod nawierzchnie płyt<br>obmiar= 70,00*0,5*2= 70,00 m <sup>2</sup>                                                                                        | m <sup>2</sup> | 70,00   |
| 7        | KNR 2-31<br>1402-02                              | Obsypanie pomiędzy płytami kruszywem wraz z zagęszczeniem wokół płyt<br>obmiar= 70,00*0,75= 52,50 m <sup>2</sup>                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 52,50   |