Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady
1.	**Część nr 2. Remont drogi gminnej – Osowo Leśne (w kierunku Plony II)**			
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - odtworzenie osi drogi obmiar= 0,050 km	km	0,050
2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników obmiar= 50,00*3,75= 187,50 m^2	m^2	187,50
3	KNNR 1 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m^3 w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowyład. obmiar= 50,00*3,75*0,20= 37,50 m^3	m^3	37,50
4	KNR 2-31 0105-04 + KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 15cm grubość warstwy po zagęszczeniu obmiar= 50,00*1,00*2,00= 100,00 m^2	m^2	100,00
5	KNR 2-25 0407-03 analogia	Nawierzchnia z płyt wielootworowych podwójnie zbrojonych (płyty o powierzchni do 1 m^2) – budowa obmiar= 50,00*1,00*2,00= 152,00 m^2	m^2	100,00
6	KNR 2-31 1402-02	Obsypanie płyt gruntem wraz z zagęszczeniem wokół płyt – grunt z korytowania pod nawierzchnie płyt obmiar= 50,00*0,5*2= 50,00 m^2	m^2	50,00
7	KNR 2-31 1402-02	Obsypanie pomiędzy płytami kruszywem wraz z zagęszczeniem wokół płyt obmiar= 50,00*0,75= 37,50 m^2	m^2	37,50