

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3332KI					
1		DROGA GMINNA NR 226017G LUBICHOWO - ZADANIE I KM 1+859,94 DO KM 3+029,36			
1.1		Roboty przygotowawcze i ziemne			
1	KNR 02-01 d.1.1 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.	km		
		1.16942	km	1.17	
				RAZEM	1.17
2	KNR AT-03. d.1.1 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		0	m ²	0.00	
				RAZEM	0.00
3	KNR 04-04 d.1.1 1103-05	Wywiezienie gruzu bitumicznego z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km do 4 km.	m ³		
		0	m ³	0.00	
				RAZEM	0.00
4	KNR 02-31 d.1.1 1406-04	Regulacja pionowa skrzynek żeliwnych dla zasuw wodociągowych.	szt.		
		0	szt.	0.00	
				RAZEM	0.00
5	KNR 02-31 d.1.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		0	szt.	0.00	
				RAZEM	0.00
6	KNR 02-01 d.1.1 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. do 10 cm)	szt.		
		0	szt.	0.00	
				RAZEM	0.00
7	KNR 02-01 d.1.1 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
8	KNR 02-01 d.1.1 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
		0	szt.	0.00	
				RAZEM	0.00
9	KNR 02-01 d.1.1 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. do 10 cm)	szt.		
		0	szt.	0.00	
				RAZEM	0.00
10	KNR 02-01 d.1.1 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
11	KNR 02-01 d.1.1 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
		0	szt.	0.00	
				RAZEM	0.00
12	KNR 02-01 d.1.1 0110-01 0110-04	Wywożenie dłużyc i karpiny na odległość 3 km	m ³		
		9.5	m ³	9.50	
				RAZEM	9.50
1.2		Roboty ziemne			
13	KNR 02-01 d.1.2 0205-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość 5 km.	m ³		
		1169.42*6.0*0.35	m ³	2455.78	
				RAZEM	2455.78
14	KNR 02-01 d.1.2 0506-01	Plantowanie skarp wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III	m ²		
		1368.16	m ²	1368.16	
				RAZEM	1368.16
1.3		Podbudowy			
15	KNR 02-31 d.1.3 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		1169.42*6.0	m ²	7016.52	
				RAZEM	7016.52

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 02-31 d.1.3 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - mieszanka niezwiązana o grubości po zagęszczeniu 20 cm, stabilizowana mechanicznie. (1169.42-222.39)*5.2	m ²		
			m ²	4924.56	
				RAZEM	4924.56
17	KNR 02-31 d.1.3 0115-01 0115-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego mrozoodpornego z mieszanką nie związaną i wodoprzepuszczalną - grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm poz.16	m ²		
			m ²	4924.56	
				RAZEM	4924.56
18	KNR 02-31 d.1.3 0115-01 0115-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego mrozoodpornego z mieszanką związaną spoiwem hydraulicznym - grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm stabilizowaną cementem C1,5/2. 110.39*5.20	m ²		
			m ²	574.03	
				RAZEM	574.03
19	KNR 02-31 d.1.3 0114-05	Podbudowa na zjazdach z kruszywa łamanego 0/31,5 - mieszanka niezwiązana o grubości po zagęszczeniu 15 cm, stabilizowana mechanicznie. 16*12.2	m ²		
			m ²	195.20	
				RAZEM	195.20
20	KNR 02-31 d.1.3 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa na zjazdach z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 200.6	m ²		
			m ²	200.60	
				RAZEM	200.60
1.4		Nawierzchnie			
21	KNR AT-03. d.1.4 0301-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o grub. 8 cm - AC 16 W 50/70. 1169.42*5.0	m ²		
			m ²	5847.10	
				RAZEM	5847.10
22	KNR AT-03. d.1.4 0302-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o grub. 4 cm - AC 8 S 70/100. 7571.8	m ²		
			m ²	7571.80	
				RAZEM	7571.80
23	KNR 02-31 d.1.4 1004-07	Skrępowanie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową kationową 1169.42*5.0*2	m ²		
			m ²	11694.20	
				RAZEM	11694.20
24	KNR 02-31 d.1.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 16*12.20	m ²		
			m ²	195.20	
				RAZEM	195.20
25	KNR 02-31 d.1.4 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 200.6	m ²		
			m ²	200.60	
				RAZEM	200.60
1.5		Krawężniki			
26	KNR 02-31 d.1.5 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 16*15.56*0.25*0.25	m ³		
			m ³	15.56	
				RAZEM	15.56
27	KNR 02-31 d.1.5 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 16*15.56	m		
			m	248.96	
				RAZEM	248.96
28	KNR 02-31 d.1.5 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 751.29*0.25*0.35	m ³		
			m ³	65.74	
				RAZEM	65.74
29	KNR 02-31 d.1.5 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 751.29	m		
			m	751.29	
				RAZEM	751.29
1.6		Pobocza			
30	KNR 02-31 d.1.6 0115-01 0115-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego mrozoodpornego z mieszanką nie związaną i wodoprzepuszczalną - grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm 7298.24	m ²		
			m ²	7298.24	
				RAZEM	7298.24

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.1.6	KNR 02-31 0114-03 z.o. 2.12. 9901-02 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego niezwiązanego 0-16,0 o grubości po zagęszczeniu 12 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2,5 m - stabilizowanego mechanicznie.	m ²		
		1509,36*2=1503,29	m ²	1515,43	
				RAZEM	1515,43
1.7		Roboty wykończeniowe			
32 d.1.7	KNR 02-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - pas drogowy przyległy do drogi szer. do 1,0 m.	m ²		
		1169,42*1,0*70%	m ²	818,59	
				RAZEM	818,59
33 d.1.7	KNR 02-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		1169,42*1,0*30%	m ²	350,83	
				RAZEM	350,83